Table 4-5
USEPA Method 8082 Results: Polychlorinated Biphenyls in Select Building Material Samples
Former Empire Electric Facility, Brooklyn, New York
Site Number 2-24-015

Sample ID	Aroclor 1260	Aroclor 1242	Aroclor 1254	Aroclor 1248	Total PCBs
ERM-BWL-004	0.01				0.01
ERM-BWL-L006-02	0.01				0.01
ERM-1WL-L001-02	0.02				0.02
ERM-1WL-L-008	0.10				0.10
ERM-1WL-L010-02	0.01				0.01
ERM-1WL-U-004	0.08				0.08
ERM-1WL-U-009	0.06				0.06
ERM-1FL-025	300.0				300.0
ERM-2FL-003	0.21				0.21
ERM-2FL-005	0.13				0.13
ERM-2FL-006	0.03				0.03
ERM-2WL-L-008	0.08		0.04		0.12
ERM-3FL-014	6.30				6.30
ERM-3FL-018	4.20				4.20
ERM-3WL-L-002	0.03				0.03
ERM-BWL-005	0.050				0.050
ERM-BWL-0010	0.094				0.094
ERM-BWL-L010-02	0.023				0.023
ERM-B-031	2.30				2.30
ERM-P-016	20.0				20.0
ERM-P-056	0.060				0.060
ERM-P-060	0.210				0.210
ERM-P-062	0.130				0.130
ERM-1WL-U-001	0.055				0.055
ERM-1WL-U-003	0.120				0.120
ERM-1WL-U-010	0.240				0.240
ERM-1WL-L-002	0.088				0.088
ERM-1WL-L-006	0.30				0.30
ERM-1WL-L-012	0.54				0.54
ERM-1WL-L003-02	0.170				0.17
ERM-1FL-011	13.0				13.0
ERM-1FL-012	12.0				12.0
ERM-1FL-055	590.0				590.0
ERM-1FL-056	29.0				29.0
ERM-1FL-068	32.0				32.0
ERM-2WL-L-001	0.20				0.20
ERM-2WL-L-003	0.095				0.095
ERM-2WL-L-005	0.22				0.22
ERM-2WL-L-009	0.14		0.160		0.30
ERM-2FL-007	0.27				0.27
ERM-3FL-004	4.30		2.70		7.00
ERM-3FL-007	7.20				7.20
ERM-3FL-012	2.20				2.20
ERM-3FL-016	12.0				12.0
ERM-3FL-023	96.0				96.0
ERM-3FL-024	60.0				60.0
ERM-B-003	220.0				220.0
ERM-B-018	48.0		21.0		69.0
ERM-B-020	10.0				10.0
ERM-B-039	39.0				39.0
ERM-B-044	33.0				33.0
ERM-P-024	20.0				20.0
ERM-1FL-033	920.0				920.0
ERM-1FL-047	110.0			650.0	760.0
ERM-1FL-049	2500				2500
ERM-1FL-050	740				740
ERM-1FL-053	1700				1700
ERM-1FL-063	310				310
ERM-1FL-074	13.0	1.80			14.8
ERM-2FL-008	7.80		2.50		10.3
ERM-3FL-026	2.10				2.10

All sampe results shown in parts per million (ppm)
Samples ending in '-02' were collected from
1/4" depth into the wall.